

BVBB – Voorwaarden voor uitvoering bemalingswerken

Prestaties ten laste van de opdrachtgever

- het nemen van de nodige collectieve maatregelen om ervoor te zorgen dat onze mensen de hun opgedragen werken steeds op een veilige en verantwoorde manier kunnen uitvoeren zowel bij installatie als bij demontage van de bemalingsinrichtingen alsook tijdens het uitvoeren van de nodige onderhoudswerken of aanpassingen aan de geplaatste installaties.
- het uitvoeren van een voorafgraving tot op het gevraagde peil over de gehele breedte van de sleuf of de gehele oppervlakte van de bouwput indien dit werd gevraagd.
- het ter beschikking stellen van een bereikbaar en berijdbaar werkterrein ten einde een ongehinderd vorderen van onze installatieploeg, boormachines en vrachtwagen toe te laten.
- stilstandskosten van onze installatieploeg omwille van redenen buiten onze wil zullen u worden aangerekend aan de op dat ogenblik geldende tarieven.
- het gratis verlenen van kraanassistentie bij plaatsen en verwijderen van onze installaties indien het terrein niet toegankelijk is voor onze vrachtwagen.
- het aanduiden van de juiste boorlocatie op het terrein waar de bemalingsinstallatie moet geplaatst worden en dit volgens onze aanwijzingen.
- de eventueel aanwezige verharding dient te worden verwijderd en het puin te worden geruimd vooraleer met de plaatsing van de bemalingsinstallatie kan worden gestart.
- de eventueel aanwezige nutsleidingen dienen te worden opgezocht en bloot gegraven. Daar waar op een afstand van minder dan 50 cm van kabels moet geboord worden, dienen door u geleidingsbuizen, diameter 250 mm te worden geplaatst tot voorbij de kabels.
- directional drillings (gestuurde boringen) dienen op het terrein te worden gevisualiseerd.
- het gratis ter beschikking stellen van de nodige hoeveelheid boorwater minimum 25 m³/u voor het plaatsen van de bemalingsinstallatie. Indien gewenst kunnen we zelf instaan voor de aanvoer van het nodige boorwater door de inzet van een citernewagen en/of standpijp. De kosten hiervoor zullen worden aangerekend aan: € 12,50 per m³ water.
- het treffen van de nodige voorzieningen om te voorkomen dat het boorwater tot buiten de werkzone kan wegstromen.
- het beschermen en stutten van onze installaties tijdens en na de uitvoering van de grondwerken.
- beveiliging, bescherming, signalisatie (ook tijdens de uitvoering van de boorwerken langs de openbare weg), ophangen van kabels, leidingen en pompen alsook het maken van de nodige veilige doorgangen voor onze kabels en leidingen voor het kruisen van voetpaden, fietspaden, rijwegen en waterlopen.
- treffen van de nodige maatregelen voor veilige lozings- en uitstroomvoorzieningen inclusief het bekomen van de nodige toelatingen van de beheerder. Het gehalte aan vaste stoffen in het afgevoerde water moet lager zijn dan 1 g per liter gepompt water lozing in riolering en 60 mg per liter gepompt water bij lozing in oppervlaktewater. De opdrachtgever neemt hiertoe de nodige maatregelen. Bij verstopping van het rioleringsnet zijn de kosten voor het ontstoppen en herstellen van de riolering steeds ten laste van de opdrachtgever.
- beschermende maatregelen om de nadelige invloed van de grondwaterverlaging op de omgeving te vermijden zijn niet in deze offerte inbegrepen tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
- het opvangen en verpompen van hemelwater en restwater op stoorlagen is niet in onze prijsaanbieding vervat.
- bij het demonteren van de bemalingsinstallatie dient deze volledig vrij en bereikbaar te zijn voor onze vrachtwagens. Bij slechte bereikbaarheid dient door uw zorgen gratis een kraan met kraanman ter beschikking te worden gesteld.
- stilstandskosten van demontageploeg en kosten voor beschadigde materialen zullen worden aangerekend aan op dat ogenblik geldende tarieven.
- het herstellen van de aanwezige verhardingen en van het natuurlijk terrein in zijn oorspronkelijke staat, is ten uwe laste.
- Bijzondere voorwaarden/bijkomende kosten/heffingen aktename milieuvergunning.
- Zuivering "verontreinigd" bemalingswater en monitoring grondwater.

Indien deze voorwaarden u toelaten ons de uitvoering van de vermelde werken toe te vertrouwen verzoeken wij u elk blad van de offerte alsook onze algemene voorwaarden in bijlage te paraferen, dit blad te ondertekenen voor akkoord, en ons het geheel terug te sturen.

Voor akkoord,

Opdrachtgever/klant
(naam opdrachtgever/klant)
(handtekening)

(Naam, voornaam, functie)

Opdrachtnemer
(naam opdrachtnemer)
(handtekening)

(Naam, voornaam, functie)